

# Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont cząstkowy jezdni bitumicznych

Adres: Obszar gminy Stęszew

Kody CPV:

**Inwestor:** Gmina Stęszew  
Poznańska 11  
62-060 Stęszew

**Wykonawca:**

Stawka robocizny: zł  
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:  
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa kosztorysu**

Słownie:

Wykonawca

**Wzór oferty**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 1102-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni destruktem asfaltowym o głębokości wyboi 7 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia (analogia)	m2	300,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	16900SEK3002-034	Destrukt asfaltowy 0-20 mm	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12411-148	Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t	m-g			
2	KNNR 6 1108-0201	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi (gr. warstwy 5 cm)	m2	300,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1040003-033	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg			
M 3	1650302-034	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 8 S	t			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12411-148	Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t	m-g			
S 6	39116-148	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g			
S 7	52271-148	Skraparka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g			
S 8	52600-148	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1)	m-g			
3	KNNR 6 1108-0101+KNR 2-31 0102-0100+KNR 2-31 0102-0200+KNR 2-31 0114-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych śr.gr. 8 cm z wymianą podbudowy gr. 20 cm (analogia)	m2	50,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1040003-033	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg			
M 3	1650302-034	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 8 S	t			
M 4	1600602-034	Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm	t			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	12411-148	Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t	m-g			
S 8	39116-148	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g			
S 9	52271-148	Skraparka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g			
S 10	12411-148	Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t	m-g			
S 11	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 12	12411-148	Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t	m-g			
4	KNNR 6 1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych za pomocą gryków, remont rakowizn z zastosowaniem asfaltu drogowego	m2	800,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1040003-033	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg			
M 3	1600399-034	Grysy kamienne	t			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	39116-148	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
S 6	52271-148	Skrapiarka do bitumu, przewożna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g			
5	KNNR 6 1109-0200	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych za pomocą grysów, remont wyboji o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego	m2	400,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1040003-033	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg			
M 3	1600399-034	Grysy kamienne	t			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12100-148	Walec statyczny samojezdny	m-g			
S 6	39116-148	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g			
S 7	52271-148	Skrapiarka do bitumu, przewożna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g			
6	KNNR 6 1109-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych za pomocą grysów, remont wyboji o głębokości 3,0 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego	m2	300,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1040003-033	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg			
M 3	1600399-034	Grysy kamienne	t			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12100-148	Walec statyczny samojezdny	m-g			
S 6	39116-148	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g			
S 7	52271-148	Skrapiarka do bitumu, przewożna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g			
7	KNR 2-31 1201-0100	Przystawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	50,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1602299-060	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej.	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
8	KNR 2-31 0403-0100+KNR 2-31 0401-0300	Wymiana krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm.	m	30,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1602299-060	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej.	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	2220003-040	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary	m			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
9	KNR 2-31 0402-0300	Wymiana ławy betonowe pod krawężniki i ścieki	m3	5,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1602299-060	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej.	m3			
M 3	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 4	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
10	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.	10,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg			
M 3	1602299-060	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej.	m3			
M 4	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 5	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 6	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3			
M 7	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 8	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
11	KNNR 4 1424-0300	Wymiana wpustu ściekowego ulicznego	szt.	5,000		
R 1	999-149	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region wielkopolski - WP - miejscowości poza stolicą województwa (netto)	r-g			
M 2	1601809-060	Piasek do betonów zwykłych	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	6343110-020	Wpust uliczny ściekowy, żeliwny H115 pełny kołnierz W0200-4013-1000, kl. D400	szt.			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 6	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g			

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**