

WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	-----------------------------------

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew
-------------------------	---	--

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W STRYKÓWKU
OPRACOWANIE	KOSZTORYS OFERTOWY

branża	funkcja	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa	OPRACOWAŁ	inż. Piotr Tusiński		12.2016

Data	nr umowy	faza	tom	Egz.
12. 2016		PW	V (KO)	1

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej w Strykówku

ADRES INWESTYCJI : Strykówko

INWESTOR : Gmina Stęszew

ADRES INWESTORA : 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11

BRANŻA : drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	D-01.02.04	Zdjęcie ziemi urodzajnej do gr. 50 cm na obszarze projektowanej drogi i do gr. 30 cm na obszarze projektowanych poboczy	m ³	2281,510		
2	D-01.02.04	Zdjęcie nasypu niekontrolowanego gr. 30 cm	m ²	218,510		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm na istniejącym zjeździe	m ²	51,590		
4	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłucznia 15 cm, zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m ²	51,590		
5	D-01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni	szt.	1,000		
2 ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE						
6	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,662		
7	D-02.01.01	Nasypy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp	m ³	1275,720		
8	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	80,830		
3 JEZDNIA						
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	4220,500		
10	D-04.04.04	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zag. 10 cm	m ²	4220,500		
11	D-04.05.01	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	4055,271		
12	D-04.04.04	Podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m ²	4055,271		
13	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	4055,271		

4 ZJAZD						
14	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	31,830		
15	D-04.04.04	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zag. 10 cm	m ²	31,830		
16	D-04.05.01	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	30,870		
17	D-04.04.04	Podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m ²	30,870		
18	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	30,870		
5 KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
19	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1395,610		
6 OZNAKOWANIE						
20	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe	m ²	7,440		
21	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,000		
22	D-07.02.01	Oznakowanie Pionowe tablice typu A	szt.	1,000		
7 ROBOTY RÓŻNE						
23	D-06.03.01a	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. Warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ³	106,325		

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):	
Podatek Vat 23%:	
KOSZTORYS (brutto):	

Słownie brutto: