

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ŚWIETLICA STRYKOWO				
1.1	KNR-W 7-12 0302-0100	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - przetarcie istniejących powierzchni z lastyka	m2	30,517		
1.2	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	30,517		
1.3	NNRNKB 2-02U 1119-1100	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 40x40 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)	m2	30,517		
1.4	KNNR 2 1401-0600	Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany i sufit	m2	79,924		
1.5	KNR 13-23 1001-0400	Mycie okien	m2	2,850		
1.6	KNR 13-23 1001-0500	Mycie drzwi	m2	3,990		
2		ŚWIETLICA MODRZE				
2.1	KNNR-W 3 0614-0500	Rozebranie okładziny ściennej	m2	33,000		
2.2	KSNR 3 0702-0600	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych	m2	2,300		
2.3	KNNR-W 3 0518-0100	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000		
2.4	KSNR 3 0701-0400	Wykucie z muru okien zespolonych	m2	1,200		
2.5	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	156,700		
2.6	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT	m2	156,700		
2.7	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2	156,700		
2.8	NNRNKB 2-02U 2013-0100	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)	m2	156,700		
2.9	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	156,700		
2.10	KNR-W 2-02 1510-0800	Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	156,700		
2.11	NNRNKB 2-02U 0840-1100	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wymiarach 40x45 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa)	m2	33,000		
2.12	KNR-W 4-02 0521-0100	Demontaż i montaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.	2,000		
2.13	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi, podwójny zamek kl. C, profil Schuco lub równoważne	m2	2,300		
2.14	KNR-I 0-19 1023-0600	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia z parapetami wewn. PVC	m2	1,200		
2.15	KNNR 2 0504-0101	Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - paraperty zewn.	m2	0,360		
2.16	KNR-W 2-15 0426-0400	Próba szczelności grzejników członowych do 20 elementów w zespole	kpl.	2,000		
2.17	Analiza własna	Zrzut wody z instalacji c.o. i ponowne napełnienie	kpl.	1,000		
2.18	KNR 13-23 1001-0400	Mycie okien	m2	7,530		
2.19	KNR 13-23 1001-0500	Mycie drzwi	m2	8,400		
2.20	TZKNBK cz. XVII 1756-0100	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm3	szt.	0,250		
2.21	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej	m	60,000		
2.22	KNR 4-01 0325-0100	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	m	60,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.23	KNR 5-18 1712-0400	Przebicie przez ścianę o grubości 2 cegieł	szt.	3,000		
2.24	KNR 5-18 0501-0200	Tablice bezpiecznikowe T 12x25 z bezpiecznikami instalacyjnymi, instalacją różnicową i przeciwporażeniową	szt.	1,000		
2.25	N.Z. 5-08U 0013-0100	Montaż puszek uniwersalnych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	12,000		
2.26	TZKNBK cz. XVII 0208-0500	Przewody kabelkowe typu YDY, YADY 4x2,5 mm2 instalowane na cegle	m	60,000		
2.27	KNR 5-08 0209-0300	Przewody kabelkowe płaskie typu YDyp-750 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - instalacja siły	m	24,000		
2.28	KNR-W 2-25 0626-0400	Montaż gniazd siłowych bryzgoszczelnych 3x380 V 32A na różnych podłożach	kpl.	2,000		
2.29	N.Z. 5-08U 0013-0300	Montaż łączników świecznikowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	4,000		
2.30	N.Z. 5-08U 0013-0500	Montaż gniazd wtyczkowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	8,000		
2.31	N.Z. 5-08U 0016-0700	Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych przykręcane do podłoża betonowego. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)	szt.	10,000		
2.32	KNR-W 5-08 0516-0100	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego w obudowie z tworzyw sztucznych	kpl.	1,000		
2.33	KNR-W 5-08 0901-0300	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego	pomi ar	1,000		
2.34	KNR-W 5-08 0901-0400	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego	pomi ar	1,000		
2.35	KNR 4-03 1202-0200	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	pomi ar	1,000		
3		ŚWIETLICA TOMICZKI				
3.1	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	111,489		
3.2	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	111,489		
3.3	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT	m2	111,489		
3.4	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2	111,489		
3.5	NNRNKB 2-02U 2013-0100	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)	m2	111,489		
3.6	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	181,189		
3.7	KNR-W 2-02 1510-0800	Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	181,189		
3.8	TZKNBK cz. XVII 1756-0100	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm3	szt.	0,250		
3.9	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej	m	12,000		
3.10	KNR 4-01 0325-0100	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	m	12,000		
3.11	KNR 5-18 1712-0400	Przebicie przez ścianę o grubości 2 cegieł	szt.	2,000		
3.12	N.Z. 5-08U 0013-0100	Montaż puszek uniwersalnych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	2,000		
3.13	TZKNBK cz. XVII 0208-0500	Przewody kabelkowe typu YDY, YADY 4x2,5 mm2 instalowane na cegle	m	12,000		
3.14	N.Z. 5-08U 0016-0700	Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych przykręcane do podłoża betonowego. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)	szt.	10,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3.15	KNR-W 5-08 0516-0100	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego w obudowie z tworzyw sztucznych	kpl.	1,000		
3.16	KNR-W 5-08 0901-0300	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego	pomi ar	1,000		
3.17	KNR-W 5-08 0901-0400	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego	pomi ar	1,000		
3.18	KNR 4-03 1202-0200	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	pomi ar	1,000		
4		ŚWIETLICA PIEKARY				
4.1	KNNR 3 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	12,025		
4.2	KNNR 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,025		
4.3	KSNR 3 0702-0600	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych	m2	2,100		
4.4	KNNR-W 3 0518-0100	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000		
4.5	TZKNBK cz. IV 1501-4160 analogia	Rozbiórka ścianki działowej z kształtek szklanych o wymiarach 25x25x8 cm z pustaków	m2	3,900		
4.6	KNNR-W 3 0513-0300	Rozebranie okładzin ściennych z łat i płyt pilśniowych	m2	24,348		
4.7	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi, podwójny zamek kl. C, profil Schuco lub równoważne	m2	2,420		
4.8	KNKRB 3 0302-0200	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,645		
4.9	KNR-W 2-02 0147-0100	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG	m	1,400		
4.10	KNR-W 2-02 0212-1100	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych budynków i budowli	m3	0,319		
4.11	NNRNKB 2-02U 1119-1100	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 40x40 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)	m2	12,025		
4.12	NNRNKB 2-02U 1123-0600	Cokoliki z płytek terakotowych 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)	m	10,100		
4.13	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	41,646		
4.14	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT	m2	41,646		
4.15	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2	41,646		
4.16	NNRNKB 2-02U 2013-0100	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)	m2	41,646		
4.17	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	34,040		
4.18	KNR-W 2-02 1510-0800	Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	34,040		
4.19	KNR-K 04 0109-0100	Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych z zaprawy Mozaatynk o wielkości kamienia 1,2mm - środek gruntujący TYNKOLIT-T	m2	17,760		
4.20	KSNR 3 0701-0400	Wykucie z muru okien zespolonych	m2	1,275		
4.21	KNR-I 0-19 1023-0600	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia z parapetami wewn. PVC	m2	1,275		
4.22	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej	m	24,000		
4.23	KNR 4-01 0325-0100	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	m	24,000		
4.24	KNR 5-18 1712-0400	Przebicie przez ścianę o grubości 2 cegieł	szt.	3,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
4.25	N.Z. 5-08U 0013-0100	Montaż puszek uniwersalnych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	12,000		
4.26	TZKNBK cz. XVII 0208-0500	Przewody kabelkowe typu YDY, YADY 4x2,5 mm2 instalowane na cegle	m	24,000		
4.27	N.Z. 5-08U 0013-0300	Montaż łączników świecznikowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	4,000		
4.28	N.Z. 5-08U 0013-0500	Montaż gniazd wtyczkowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94)	szt.	2,000		
4.29	N.Z. 5-08U 0016-0700	Montaż opraw świetłkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych przykręcane do podłoża betonowego. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)	szt.	2,000		
4.30	KNR-W 5-08 0516-0100	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego w obudowie z tworzyw sztucznych	kpl.	1,000		
4.31	KNR-W 5-08 0901-0300	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego	pomi ar	1,000		
4.32	KNR-W 5-08 0901-0400	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następnny pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego	pomi ar	1,000		
4.33	KNR 4-03 1202-0200	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	pomi ar	1,000		
5		GARAŻ OSP STĘSZEW				
5.1	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany i sufit	m2	129,033		
5.2	KNR 2-02 1503-0200	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych, bez szpachlowania.	m2	92,792		
5.3	KNR 2-02 1116-0500 analogia	Posadzki epoksydowa ProFloor Plus firmy NOXAN lub równoważna - przygotowanie podłoża oraz wykonanie posadzki	m2	50,000		
5.4	KNNR 8 0422-0300	Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2	kpl.	2,000		
5.5	KNR-I 0-31 0205-0500	Montaż grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22, wysokość grzejnika 300-900 mm	szt.	2,000		
5.6	KNNR-W 9 1009-0400	Demontaż z gotowego podłoża lampy oświetleniowej	szt.	4,000		
5.7	KNR 5-08 0511-0700	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym, zawieszanych 4x20 W, końcowych z podłączeniem - źródło światła LED	szt.	4,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: