


Szczegół konstrukcyjny

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm
i ławie betonowej z betonu C 12/15 – 35 x 25 cm



- 1 Ława betonowa - beton klasy C 12/15
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa
- 3 Kostka drogowa betonowa 10 x 20 x 8 cm
- 4 Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościłńska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW			Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	
Obiekt: „Remont ulicy Polnej w miejscowości Trzebaw gm. Stęszew”				Data: 07.2017
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - krawężnik betonowy 15 x 30 cm				Skala: 1:10
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy				
Projekt opracował:		Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 5.1
mgr Inż. Barbara Kosmacz		WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: Agata Bobowska, Anna Suchorska, Zuzanna Strykowska, Adam Kosmacz				