

WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	---

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew
-------------------------	---	--

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA ULICY POLNEJ, KRĘTEJ W DĘBIENKU
ZADANIE	PRZEDMIAR ROBÓT

branża	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa			09. 2018

Data	nr umowy	faza	tom	Egz.
09. 2018	IN.272.54.2017	PW	I (PR)	1

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul Polnej, Krętej w Dębienku

ADRES INWESTYCJI : Ulica Polna, Kręta w Dębienku

INWESTOR : Gmina Stęszew

ADRES INWESTORA : 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11

BRANŻA : drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D-05.03.11	Rozebranie nawierzchni asfaltowej, gr. warstwy 7 cm	m ²	16,000
2	D-01.02.04	Rozebranie opaski budynku z płyt betonowych, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m ²	12,000
3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. 10 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m ²	1311,000
4	D-01.02.04	Demontaż znaków z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	szt.	2,000
2	ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE			
5	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,328
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	1279,000
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	806,000
3	DROGA			
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	1611,000
9	D-04.04.02	Drenaż - tłuczeń 31,5/63 mm, o wymiarach 1,0x1,0 m z obłożeniem geosiatki	m ³	322,000
10	D-10.10.01I	Ułożenie warstwy geosiatki okalającej tłuczeń 31,5/63 mm	m ²	1288,000
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. po zag. 22 cm	m ²	1598,000
12	D-05.03.23a	Nawierzchnie z EKO-kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, wolne przestrzenie wypełnione białym grysem o uziarnieniu 0/4-0/6 mm	m ²	1533,000
13	D-05.03.23a	Nawierzchnie z EKO-kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, wolne przestrzenie wypełnione białym grysem o uziarnieniu 0/4-0/6 mm	m ²	65,000
4	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
14	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	650,000

5	ROBOTY RÓŻNE			
15	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana betonem, obramowanie kostką trapezową	szt.	13,000
16	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	24,000
17	D-07.02.01	Ustawienie znaku grupa D małe	szt.	2,000
18	D-07.02.01	Ustawienie znaku grupa B małe	szt.	2,000