

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew

Adres: Teren gminy Stęszew

Kody CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Data opracowania: 02.2020

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Korytowanie			
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. 500	m2 m2	500,000	500,000
1.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 200	m2 m2	200,000	200,000
2		Warstwa odsączająca			
2.1	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1000	m2 m2	1 000,000	1 000,000
2.2	KNR 2-31 0104-0200	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 500	m2 m2	500,000	500,000
3		Podbudowy			
3.1	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 600	m2 m2	600,000	600,000
3.2	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
3.3	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 600	m2 m2	600,000	600,000
3.4	KNR 2-31 0114-0400	Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
3.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1000	m2 m2	1 000,000	1 000,000
3.6	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
3.7	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1000	m2 m2	1 000,000	1 000,000
3.8	KNR 2-31 0114-0400	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
4		Remonty			
4.1	KNR 2-31 1101-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm 3500	m2 m2	3 500,000	3 500,000
4.2	KNR 2-31 1101-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm - dopłata do 10 cm 2500	m2 m2	2 500,000	2 500,000