

**KOSZTORYS OFERTOWY 116-07-101**

CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Nazwa robót: Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie.

Zamawiający: .....

KOSZTORYS 116-07-101

Strona 1

14-07-2016

SYKAL-003236

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1		Oczyszczenie obiektu				
1.1	1	KNR 712-00-01-03-00 D-01.02.03 Oczyszczenie obiektu	m <sup>2</sup>	310,000	.....	.....
1.2		Rozbórka obiektów budowlanych i inżynierskich				
1.2	2	KNR 404-01-02-05-00 D-01.02.03 Rozebranie murów z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z oczyszczeniem i odzyskaniem jak największej ilości cegieł klinkierowych	m <sup>3</sup>	5,892	.....	.....
1.2	3	KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.03 Załadunek materiałów z rozbórki oraz wywiezienie w/w materiałów na wysypisko wraz z opłatą za składowanie. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów.	m <sup>3</sup>	5,892	.....	.....
1.3		Rozbórka elementów nawierzchni drogi i mostu				
1.3	4	KNR 231-08-11-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tymczasowym składowaniem przy obiekcie	m <sup>2</sup>	10,000	.....	.....
1.4		Zdjęcie warstw humusu				
1.4	5	KNR 201-01-25-04-00 D-01.02.01 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m <sup>2</sup>	3,000	.....	.....
2		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
2.1		Zieleń				
2.1	6	KNR 201-05-05-01-00 D-06.01.01, D-09.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/4 pod tereny zielone	m <sup>2</sup>	3,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	7	KNR 201-05-10-01-00 D-06.01.01, D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy śr.grubości humusu ok.5 cm	m <sup>2</sup>	3,000	.....	.....
<b>3 ELEMENTY ULIC</b>						
<b>3.1 Chodniki</b>						
3.1	8	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 do wskaźnika 1,00, 100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu uzyskania w/w parametrów	m <sup>2</sup>	10,000	.....	.....
3.1	9	KNR 231-05-11-01-00 D-05.03.23a Nawierzchnie (ponowny montaż) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Kostka z odzysku.	m <sup>2</sup>	10,000	.....	.....
<b>4 FUNDAMENTOWANIE</b>						
<b>4.1 Wykopy</b>						
4.1	10	KNR 201-03-07-01-00 M-11.01.01, D-02.00.01, D-02.01.01 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczakami	m <sup>3</sup>	1,500	.....	.....
<b>4.2 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem</b>						
4.2	11	KNR 201-03-14-01-00 M-11.01.04, D-02.03.01 Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie	m <sup>3</sup>	1,500	.....	.....
4.2	12	KNR 201-02-36-01-00 M-11.01.04, D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	1,500	.....	.....
<b>5 ELEMENTY CEGLANE</b>						
<b>5.1 Bariery i pilastry</b>						
5.1	13	KNR 712-00-01-03-00 D-01.02.03 Oczyszczenie ceglanej klinkierowej konstrukcji obiektu (wykwity solne należy usunąć poprzez czyszczenie na sucho szczotkami z grubym i sztywnym włosiem (szczotki ryżowe), następnie umyć wodą i w razie konieczności użyć środków przeznaczonych do usuwania wykwitów solnych)	m <sup>2</sup>	55,000	.....	.....
5.1	14	KNR 401-03-05-03-00 D-10.01.01 Odtworzenie i wykonanie barier z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej z dodatkiem trasy (cegły klinkierowe częściowo z odzysku)	m <sup>3</sup>	5,892	.....	.....
5.1	15	KNR 233-07-07-04-00 D-10.01.01 Montaż rur PCV o średnicy 50mm w pilastrach	metr	6,000	.....	.....
5.1	16	KNR 233-03-04-01-00 D-10.01.01, M-12.01.00, M-20.01.04 Dostawa i montaż kotew latarni ozdobnych w pilastrach - 4 komplety dla 4 latarni	szt	4,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5.1	17	KNNR N010-04-12-05-00 D-10.01.01 Uzupelnienie spoin w barierach i pilastach (zaprawa murarska z dodatkiem trasy) wraz usunięciem luźnych fragmentów istniejących spoin	m <sup>2</sup>	21,500	.....	.....
<hr/>						
6	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE					
<hr/>						
6.1	Balustrada stalowa					
<hr/>						
6.1	18	KNR 231-07-04-02-00 M-19.01.04a Montaż balustrady z kształowników, płaskowników i profili stalowych wraz ze śrubami sześciokątnymi (2x42 szt.) oraz wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych zgodnie z SST - ciężar balustrady 2x500,9 kg	metr	45,040	.....	.....
6.1	19	KNR 233-03-04-01-00 M-19.01.04a Montaż kotew stalowych wklejanych ø 10 mm	szt	168,000	.....	.....
<hr/>						
7	INNE ROBOTY MOSTOWE					
<hr/>						
7.1	Latarnie oświetleniowe					
<hr/>						
7.1	22	KNNR N005-10-07-02-02 D-01.03.02 Montaż latarni oświetleniowych ulicznych ozdobnych wraz oprawami na pilastrach bariery ceglanej na moście - komplet	kmpł	4,000	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 116-07-101						.....
<hr/>						