

Gmina Stęszew

Ogłoszenie nr 500043494-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

NIP 777 31 41 373

tel/fax 61 8 19 71-41

Gmina Stęszew: Remont ulicy Polnej w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 574714-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stęszew, Krajowy numer identyfikacyjny 63125852000000, ul. ul. Poznańska 11, 62060 Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 8197141, e-mail przetargi@steszew.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): steszew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont ulicy Polnej w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.4.12.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac; Poz Nazwa Jedn Ilość ZABEZPIECZENIE I GEODEZJA 10. D-00.00.00 D-00.00.02a D-01.00.00 D-10.10.01p D-01.02.01a Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie robót i ternu budowy - oznakowanie tymczasowe itp. Ochrona drzew. Zaplecze. Obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu. km 0,500 20. D-01.01.01a Odtworzenie trasy - wytyczenie elementów projektu. Obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu. km 0,500 30. D-01.01.01a Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu. km 0,500 40. D-01.01.01b Wytyczenie granic pasa drogowego. Obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu. km 0,500 50. D-00.00.00 D-01.02.04 Uporządkowanie terenu po budowie. Obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu. km 0,500 KRAWEŻNIKI - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 60. D-01.02.04 Rozebranie elementu betonowego na podsypce cementowo-piaskowej w celu przełożenia metr 60,000 70. D-01.02.04 Rozebranie ławy betonowej m3 3,600 80. D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych

odzyskanych materiałów i mas. m3 4,230 90. D-04.01.01 Rowek o wym 40x40cm w masach min.-asf. kruszywach, kamieniu, betonach z docięciem krawędzi metr 60,000 100. D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów i mas. m3 9,600 110. D-08.01.01 Ława betonowa, beton C12/15 m3 3,600 120. D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm (prosty i docinany na łukach szary - przełożenie w tym 20% nowego) metr 60,000 KRAWĘŻNIKI 130. D-04.01.01 Rowek o wym 40x40cm w kruszywach, kamieniu, gruzie z docięciem krawędzi metr 960,000 140. D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów i mas. m3 153,600 150. D-08.01.01 Ława betonowa, beton C12/15 m3 67,200 160. D-08.01.01 Krawężnik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm (prosty i docinany na łukach szary) metr 900,000 170. D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm (prosty i docinany na łukach szary) metr 60,000 JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA KB PEŁNA I AŻUR 180. D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z gruzu i kruszyw łamanych jak dla KR2 do $I_s=1,00$ 100 MPa m2 2200,000 190. D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub 10 cm (wyrównanie istniejącej) m2 2200,000 200. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki beton cegiełka ażurowa z dystansami bocznymi grub 8 cm na podsypce grysowej o granulacji 0-8 mm gr.5 cm. Szczeliny wypełnione w/w grysem o granulacji 0-8 mm. Kolor kostki szary. m2 1450,000 210. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 5 cm. Kostka betonowa fazowana kolorowa. m2 750,000 ZJAZDY - KŁSM - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 220. D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża grunt kat 1/4 m2 150,000 230. D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub 10 cm m2 150,000 ODWODNIENIE 240. D-03.02.01 Wykop ręczny lub mechaniczny z odwodnieniem wykopów w obudowie typu boks, grunt kat 1/4. Zabezpieczenie na czas prowadzenia robót wszelkiej infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowaną infrastrukturą, podwieszanie itp. m3 150,905 250. D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów i mas. m3 150,905 260. D-03.02.01 Podłoże z materiałów sypkich zagęszczonych, gr. kat 1/2 m3 14,084 270. D-03.02.01 Podłoże betonowe C12/15 m3 1,076 280. D-03.02.01 Zasyпка wykopów nowym gruntem kat 1/2 z zagęszczeniem m3 130,490 290. D-01.02.04 Demontaż. Studzienka ściekowa uliczna betonowa z osadnikiem fi 500 wraz z jej elementami towarzyszącymi. Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów. szt 1,000 300. D-01.02.04 Demontaż. Przyłącze z rur PVC-U średnica 160 wraz z jego elementami towarzyszącymi. Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów. metr 6,000 310. D-03.01.01 Dren z rur drenarskich PVC-U średnica 160 wraz z jego elementami towarzyszącymi: uszczelki, złączki itp. w obsypce z kruszywa 16/32 40x40cm owinięta geowłókniną drenarską 90gr/m2 metr 106,000 320. D-03.02.01 Studzienka prefabrykowana ściekowa przykrawężnikowa betonowa z osadnikiem fi 500 wraz z jej elementami towarzyszącymi, dno betonowe prefabrykowane, pierścień odciążający i utrzymujący, wpust żeliwny z zawiasem kl D400 szt 3,000 330. D-03.02.01 Studnia prefabrykowana rewizyjna betonowa C35/45 fi 1000 wraz z jej elementami towarzyszącymi, kineta betonowa przelotowa, łączenie na uszczelki gumowe - właz żeliwny z wypełnieniem betonowym fi 600 40T izolacja wodochronna ścian zewnętrznych jeśli producent wymaga szt 1,000 340. D-03.02.01 Studnia drenarska kontrolna DN 315 na teleskopie wraz z jej elementami towarzyszącymi uszczelki, złączki, właz PP lub beton fi 315 D400, dno PP. szt 3,000 350. D-03.02.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych z uzupełnieniem konstrukcji nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt 21,000 360. D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek deszczowych z uzupełnieniem konstrukcji nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt 3,000 370. D-01.03.05(06) Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego, hydrantu podziemnego z uzupełnieniem konstrukcji nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt 30,000 380. D-01.03.04 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej z wymianą włazu na typ ciężki wraz z ramą (w górę i w dół) z uzupełnieniem konstrukcji nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt

4,000 390. D-01.03.05 Wymiana hydrantu na nowy podziemny lub słupowy (ustalić z Zamawiającym) z uzupełnieniem konstrukcji nawierzchni wokół z wywozem odpadu i robotami towarzyszącymi z uzupełnieniem konstrukcji nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt 1,000
 POBOCZA 400. D-06.03.01 Ścinanie pobocza na głębokość do 10 cm m2 510,000 410. D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. m3 51,000 420.
 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża grunt kat 1/4 m2 510,000 430. D-06.03.01 Uzupełnienie pobocza ziemią z zakupu dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 1/2 m3 51,000 440. D-06.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/2 m2 510,000 450. D-06.03.01 Zagęszczanie w/w poboczny zagęszczarkami do uzyskania stopnia zagęszczenia m3 51,000 460.
 D-09.01.01 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawą przy grubości humusu min. 5 cm m2 510,000 ZIELEŃ 470. D-04.01.01 Zdjęcie darniny i gruntu do 10 cm. Profilowanie, zagęszczanie, plantowanie. m2 200,000 480. D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. m3 20,000 490. D-09.01.01 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawą przy grubości humusu min. 5/10 cm m2 200,000 ORGANIZACJA RUCHU 500. D-01.02.04 Demontaż i ponowny montaż słupków do znaków drogowych wraz z nowym fundamentem. Załadunek transport i opłaty dla odpadu. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. szt 2,000 510. D-01.02.04 Demontaż i ponowny montaż tarczy znaku drogowego wraz z elementami łączącymi. Załadunek transport i opłaty dla odpadu. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. szt 2,000 Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 333381.66

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FUH ANNA Anna Białobrzycka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wodna 18
Kod pocztowy: 62-200
Miejscowość: Gniezno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 537850.19

Oferta z najniższą ceną/kosztem 537850.19

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 566655.37

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Pinczak