

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew

Adres: Teren gminy Stęszew

Kody CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: zł
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Korytowanie				
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm.	m2	500,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
S 2	11334-148	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 3	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
1.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm.	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
S 2	11334-148	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
2		Warstwa odsączająca				
2.1	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 000,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16018SSM0007-060	Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
2.2	KNR 2-31 0104-0200	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	500,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16018SSM0007-060	Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
3		Podbudowy				
3.1	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	600,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.2	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.3	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	600,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.4	KNR 2-31 0114-0400	Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 000,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16900SEK0203-060	Kruszywo z gruz betonowego 32-63 mm	m3			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.6	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16900SEK0203-060	Kruszywo z gruz betonowego 32-63 mm	m3			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.7	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 000,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.8	KNR 2-31 0114-0400	Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
4		Remonty				
4.1	KNR 2-31 1101-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm	m2	3 500,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16005K070204-034	Kruszywo łamane 0-31,5	t			
M 3	1600601-034	Miał kamienny łamany (kruszywo)	t			
M 4	16005K070204-034	Kruszywo łamane 0-31,5	t			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
4.2	KNR 2-31 1101-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm - dopłata do 10 cm	m2	2 500,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1600514-034	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń granitowy	t			
M 3	16005K070204-034	Kruszywo łamane 0-31,5	t			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: