

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: ZEAS Stęszew - Modrze
 Obiekt: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu
 Rodzaj robót: Uzupelnienie spoin na elewacji
 Lokalizacja: Modrze

Inwestor: Zespół Ekonomiczni-Administracyjny Szkół w Stęszewie
 ul. Poznańska 11
 62-060 Stęszew

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1			ROBOTY REMONTOWE		
1.1			Uzupelnienie spoin elewacji budynku		
1.1	10	KNR 202-16-11-03-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m	szt	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,000
1.1	20	KNR 202-16-11-03-20	Przestawianie rusztowania warszawskiego 1-kolumnowego wys 8 m	szt	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,000
1.1	30	WKNR W401-07-36-04-00	Wykucie starych spoin w murach z cegły z oczyszczeniem murów	m ²	58,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	58		58,000
1.1	40	KNR C003-04-09-01-00	Wypelnienie spoin mur płaski do 2,0 m2	m ²	58,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	58		58,000
1.1	50	KNR C003-04-09-10-00	Dodatek za utrudniony dostęp	m ²	58,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	58		58,000