

OLMARO

Sykal
sykal.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: ZEAS Stęszew - Modrze
 Obiekt: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu
 Rodzaj robót: Remont łącznika
 Lokalizacja: Modrze

Inwestor: Zespół Ekonomiczni-Administracyjny Szkół w Stęszewie
 ul. Poznańska 11
 62-060 Stęszew

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	SYKAL-NET I Ł O Ś Ć
1	ROBOTY REMONTOWE				
1.1	Remont łącznika				
1.1	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	5,860
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,86		5,860
1.1	20	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	3,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,5		3,500
1.1	30	KNR 401-05-08-03-00	Rozbiórki pokrycia dachowego	m ²	15,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,5		15,500
1.1	40	KNR 202-05-17-01-50	Ekran zabezpieczenia z folii	m ²	15,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,5		15,500
1.1	50	KNR 202-05-19-01-50	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną poliestrem	m ²	15,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,5		15,500
1.1	60	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	5,860
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,86		5,860
1.1	70	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	3,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,5		3,500
1.1	80	KNR 202-05-08-09-01	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,55 mm	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.1	90	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej	m ²	15,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,5		15,500
1.1	100	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	15,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,5		15,500
1.1	110	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	15,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,5		15,500
1.1	120	KNR 401-04-27-06-00	Rozebranie ścianek przeszklonych	m ²	7,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7,5		7,500
1.1	130	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	2,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,6		2,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1.1	140	KNR 202-01-04-09-40	Ściany z bloków SILKA M24 na zaprawie klejowej	m ²	7,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7,5	7,500
1.1	150	KNR 202-09-03-01-00	Tynk zewnętrzne kat IV na ścianach i powierzchniach poziomych wykonany ręcznie	m ²	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15	15,000
1.1	160	KNR 202-20-04-01-00	Zabudowa okien - z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,000
1.1	170	KNR 202-20-14-01-00	Gładzie gipsowe 3 mm na ścianach stropach na podłożu z tynku	m ²	43,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 43	43,000
1.1	180	KNR 202-25-28-01-00	Malowanie farbą dyspersyjną	m ²	58,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 58	58,000
1.1	190	KNR 401-09-31-06-00	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe szklone	m ²	2,120
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,12	2,120