

Stęszew, dnia 04.10.2016

### Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew  
62-060 Stęszew ul. Poznańska 11  
lub e-mail przetargi@steszew.pl  
w terminie do dnia 13.10.2016 godz. 9:00  
Otwarcie ofert: 13.10.2016 godz. 10:15

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie

**Zakres prac obejmuje:**

1. Oczyszczenie obiektu 310 m<sup>2</sup>
2. Rozebranie i wywóz murów z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z oczyszczeniem i odzyskaniem jak największej ilości cegieł klinkierowych 5,892m<sup>2</sup>
3. Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tymczasowym składowaniem przy obiekcie 10m<sup>2</sup>
4. Ręczne usunięcie humusu z darnią grub. do 15 cm z wywozem taczkami 3m<sup>2</sup>
5. Plantowanie powierzchni gruntu kat. ¼ pod tereny zielone 3m<sup>2</sup>
6. Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy średniej grubości humusu ok. 5 cm 3m<sup>2</sup>
7. Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 do wskaźnika 1,00, 100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu uzyskania w/w parametrów 10m<sup>2</sup>
8. Nawierzchnie (ponowny montaż) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Kostka z odzysku. 10m<sup>2</sup>
9. Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami 1,5m<sup>2</sup>
10. Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie 1,5m<sup>2</sup>
11. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 1,5m<sup>2</sup>
12. Oczyszczenie ceglanej klinkierowej konstrukcji obiektu (wykwitysolne należy usunąć poprzez czyszczenie na sucho szczotkami z grubym i sztywnym włosiem (szczotki ryżowe), następnie umyć wodą i w razie konieczności użyć środków przeznaczonych do usuwania wykwitów solnych) 55m<sup>2</sup>
13. Odtworzenie i wykonanie barier z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej z dodatkiem trasu (cegły klinkierowe częściowo z odzysku) 5,892m<sup>2</sup>
14. Montaż rur PCV o średnicy 50mm w pilastrach 6m
15. Dostawa i montaż kotew latarni ozdobnych w pilastrach - 4 komplety dla 4 latarni 4m<sup>2</sup>
16. Uzupełnienie spoin w barierach i pilastach (zaprawa murarska z dodatkiem trasu) wraz usunięciem luźnych fragmentów istniejących spoin 21,5m<sup>2</sup>
17. Montaż balustrady z kształtowników, płaskowników i profili stalowych wraz ze śrubami sześciokątnymi (2x42 szt.) oraz wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych zgodnie z SST - ciężar balustrady 2x500,9 kg 45,04m
18. Montaż kotew stalowych wklejanych ø 10 mm 168szt.
19. Montaż latarni oświetleniowych ulicznych ozdobnych wraz oprawami na pilastrach bariery ceglanej na moście – 4 komplety

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2016 roku.

Wymagany okres gwarancji: 36 m-cy.

Kryteria oceny: Cena 100%

Okres związania z ofertą: 30 dni.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi zawierać tylko jedną cenę.

Warunki zapłaty: przelewem w terminie 14 dni, po zrealizowaniu zamówienia.

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Tomasz Walich  
telefonicznie pod nr 81 97 145, 81-97-141 w godz. 09.00 do 15.00.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  
przekazywane będą w formie:

- 1) pisemnej,
- 2) drogą elektroniczną adres: przetargi@steszew.pl  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zapytania związane z procedurą należy składać pisemnie na adres Zamawiającego lub  
drogą elektroniczną [przetargi@steszew.pl](mailto:przetargi@steszew.pl),

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W załączeniu:

- 1) formularz oferty
- 2) projekt umowy.
- 3) Przedmiar robót
- 4) Kosztorys ofertowy
- 5) Specyfikacja techniczna

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

*Aleksander Alejski*

p.o. Kierownika Ref. inwestycji

*Walich*