IN 271.11.12.2016

Stęszew, dnia 15.03.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na adres:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
62-060 Stęszew ul. Poznańska 11
lub e-mail przetargi@steszew.pl
w terminie do dnia 29.03.2017 godz. 9:00
Otwarcie ofert: 29.03.2017 godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest:
Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie
Zakres prac obejmuje:

1.1 Oczyszczenie jezdni, chodników, wyposażenia, urządzeń obcych	m²	330,000
1.1 Oczyszczenie koryta rzeki z ziemi, drewna i śmieci wraz z wywozem na wysypisko	m³	2,000
1.2 Usunięcie wszelkich luźnych i skorodowanych fragmentów cegieł	m³	1,000
1.2 Rozebranie umocnień przy wylotach kolektorów deszczowych(kamień i beton)	m³	1,000
1.2 Załadunek materiałów z rozbiórki oraz wywiezienie w/w materiałów na wys.	m³	1,500
1.3 Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m²	4,000
1.4 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m²	20,000
2.1 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/4 pod tereny zielone	m²	40,000
2.1 Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy śr.grubości humusu ok.5 cm	m²	40,000
3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 do wskaźnika 1,00, 100 MPa,	m²	4,000
3.1 Nawierzchnie (ponowny montaż) z kostki brukowej betonowej na podsypce	m²	4,000
4.1 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami	m³	10,000
4.2 Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie	m³	14,000
4.2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	14,000
5.1 Oczyszczenie ceglanej klinkierowej konstrukcji obiektu poprzez mikro piaskowanie (podpory i ściany boczne)	m²	145,000
5.1 Uzupełnienie ścian z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej z dodatkiem trasu	m³	0,500
5.1 Uzupełnienie spoin w podporach i ścianach bocznych pomostu	m²	145,000
5.2 Oczyszczenie ceglanej klinkierowej konstrukcji obiektu poprzez mikro piaskowanie(sklepienie)	m²	130,000
5.2 Uzupełnienie sklepienia z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej z dodatkiem trasu	m³	0,500
5.2 Uzupełnienie spoin w sklepieniu pomostu	m²	130,000
5.3 Oczyszczenie ceglanej klinkierowej konstrukcji obiektu poprzez mikro piaskowanie (bariery i pilastry)	m²	55,000
5.3 Odtworzenie i wykonanie barier z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej	m³	1,047
5.3 Uzupełnienie spoin w barierach i pilastrach	m²	60,000
6.1 Montaż balustrady z kształtowników, płaskowników i profili stalowych	met	45,040
6.1 Montaż kotew stalowych wklejanych ø 10 mm	szt	168,000
6.2 Czyszczenie ręczne do 3 stopnia drobnych elementów	Mg	0,300
6.2 Malowanie ręczne farbą drobnych elementów	Mg	0,300
7.1 Regulacja wysokościowa pokryw wpustów podkrawężnikowych na obiekcie mostowym	szt	6,000
7.1 Wyrównanie zaprawą PCC II nierówności i ubytków powierzchni pokryw betonowych	m²	1,800
7.2 Czyszczenie ręczne konstrukcji betonowej i ceglanej	m²	4,000
7.2 Wyrównanie zaprawą PCC II nierówności powierzchni betonowych i ceglanych	m²	4,000
7.2 Wykonanie włazu z blachy stalowej ryflowanej kotwionego do studni na kotwy wklejane	szt	2,000
8.1 Czyszczenie ręczne do 3 stopnia drobnych elementów	Mg	0,200
8.1 Malowanie ręczne farbą drobnych elementów	Mg	0,200
8.1 Naprawa izolacji termicznej na rurach ochronnych gazociągu podwieszonego do obiektu	metr	2,000
9.1 Montaż żeliwnych latarni oświetleniowych ulicznych ozdobnych wraz z żeliwnymi kloszami i pełnym wyposażeniem elektrycznym na pilastrach bariery ceglanej na moście -	kmpl	4,000
9.1 Dostawa i montaż kotew latarni w pilastrach - 4 komplety dla 4 latarni (kotwy wklejane)	kmpl	4,000
9.2 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów	m²	8,000
9.2 Umocnienie skarp cieku z płyt betonowych ażurowych typu krata 90x60x8 cm	m²	8,000
9.2 Wykonanie podbetonu B15 (C12/15) gr. 10cm pod płyty ażurowe na skarpach	m³	0,800
9.2 Wykonanie palisady z kołków ø12 cm, długość 1,10 m	metr	8,000
9.3 Ułożenie ścieku skarpowego korytkowego o szerokość 0,60m z prefabrykatów betonowych	metr	3,000

9.3 Drobne elementy kamienne - umocnienie wylotu ścieku skarpowego okładziną	m^3	0,500
9.4 Reper stalowy osadzony na budowli (reper na pilastrze)	szt	1,000

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14.07.2017 roku.
Wymagany okres gwarancji: 36 m-cy.
Kryteria oceny: Cena 100%
Okres związania z ofertą: 30 dni.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej,
- wypełnienie kosztorysu ofertowego
- wypełnienie oświadczenia z załącznika nr 3 lub 4

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi zawierać tylko jedną cenę.
Warunki zapłaty: przelewem w terminie 14 dni, po zrealizowaniu zamówienia.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

1) pisemnej,
2) drogą elektroniczną adres: przetargi@steszew.pl
   przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zapytania związane z procedurą należy składać pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną przetargi@steszew.pl,
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W załączeniu:

1) formularz oferty
2) projekt umowy.
3) Przedmiar robót
4) Kosztorys ofertowy
5) Specyfikacja techniczna

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Aleksander Alejski
p.o. Kierownika ref. inwestycji

Formularz oferty

_____
Nazwa i adres firmy

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

_____

_____

za cenę:

brutto:_____ zł słownie: _____

Termin wykonania zamówienia:_____

Okres gwarancji: _____

Osoba do kontaktów z Zamawiającym: _____

Adres poczty elektronicznej: _____

Numer telefonu: _____ nr faxu _____

Jednocześnie oświadczam/y że:
firma wymieniona powyżej:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu,
- zapoznałem się z dokumentacją i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Osoby upoważnione do podpisania oferty:

- _____
- _____

_____
miejscowość, data

_____
pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela firmy

Zał. Nr 3.

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKACH NA RZECZ GMINY STĘSZEW

_____
Nazwa i adres firmy

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Oświadczam, że **nie zalegam** z podatkami na rzecz Gminy Stęszew.

_____
miejscowość, data

_____
pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela firmy

Zał. Nr 4.

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O ZALEGANIU W PODATKACH NA RZECZ GMINY STĘSZEW

_____
Nazwa i adres firmy

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Oświadczam, że zalegam z podatkami na rzecz Gminy Stęszew,
na kwotę :_____ zł,
słownie:_____
_____
Odsetki:_____ zł,
słownie:_____
_____

Jednocześnie oświadczam/y że:
Wyrażam/y zgodę na odliczenie zaległej kwoty podatku, wraz z odsetkami, z należności za wykonanie Zamówienia pod nazwą: _____
_____
_____

_____
miejscowość, data

_____
pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela firmy