

Stęszew, dnia 10.02.2017

wg rozdzielnika

### Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 22.02.2017 godz. 9:00

Otwarcie ofert w dniu 22.02.2017 godz. 10:15

Koperta musi być oznaczona – Remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew

#### **Przedmiotem zamówienia jest:**

Remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy

#### **Zakres obejmuje:**

##### 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1.1 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych | 30,000 m              |
| 1.2 Demontaż korytek instalacyjnych płaszczyznych o średnicy do 29 mm         | 30,000 m              |
| 1.3 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych                 | 5,000 szt.            |
| 1.4 Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A.                  | 13,000 szt.           |
| 1.5 Rozebranie odbojnic ściennych ze sklejk drewnianej                        | 42,500 m <sup>2</sup> |

##### 2 ROBOTY BUDOWLANE

|  |                        |
|--|------------------------|
| 2.1 Zabezpieczenie miejsca remontu folią 10  | 21,670 m <sup>2</sup>  |
| 2.2 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków – sufity               | 216,700 m <sup>2</sup> |
| 2.3 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków – ściany               | 370,300 m <sup>2</sup> |
| 2.4 Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków – ściany | 370,300 m <sup>2</sup> |
| 2.5 Uzupelnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m <sup>2</sup>  | 6,000 m <sup>2</sup>   |
| 2.6 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych   | 6,000 m <sup>2</sup>   |
| 2.7 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,   | 213,600 m <sup>2</sup> |
| 2.8 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą  | 213,600 m <sup>2</sup> |
| 2.9 Tynki mozaikowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  | 213,600 m <sup>2</sup> |
| 2.10 Malowanie farbą olejną chlorokauczukową dwukrotne ościeżnic stalowych   | 60,000 m               |
| 2.11 Mycie po robotach malarskich  | 210,670 m <sup>2</sup> |
| 2.12 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów  | 20,016 m <sup>2</sup>  |
| 2.13 Osłony na grzejniki szczeblinowe, sosnowe (z. 11/92)  | 4,500 m <sup>2</sup>   |
| 2.14 Lakierowanie osłon na grzejniki (z. 11/92)  | 4,500 m <sup>2</sup>   |
| 2.15 Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30 cm   | 4,300 m <sup>2</sup>   |

##### 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

|  |             |
|--|-------------|
| 3.1 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup>     | 4,000 m     |
| 3.2 Łączniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szczebkowych     | 13,000 szt. |
| 3.3 Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk. p/t z uziemieniem          | 5,000 szt.  |
| 3.4 Montaż na gotowym podłożu opraw LED, zawieszanych kwadratowych 4x10W | 22,000 kpl. |

Prace budowlane w budynku UMG Stęszew, prowadzone będą po każdorazowym uzgodnieniu godzin. Prace rozbiórkowe wyłącznie po godz. 15

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 24.03.2017 roku.

Wymagany okres gwarancji: 36 m-cy.

Kryteria oceny: Cena 100%

Okres związania z ofertą: 30 dni.

Warunki udziału w postępowaniu:

- prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej,
- wypełnienie kosztorysu ofertowego
- wypełnienie oświadczenia z załącznika nr 3 lub 4

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi zawierać tylko jedną cenę.

Warunki zapłaty: przelewem w terminie 14 dni, po zrealizowaniu zamówienia.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- 1) pisemnej,
- 2) drogą elektroniczną adres: [przetargi@steszew.pl](mailto:przetargi@steszew.pl)  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zapytania związane z procedurą należy składać pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną [przetargi@steszew.pl](mailto:przetargi@steszew.pl),

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W załączeniu:

- 1) formularz oferty
- 2) projekt umowy
- 3) oświadczenie zał. nr 3
- 4) oświadczenie zał. nr 4
- 5) kosztorys ofertowy

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika.
2. a/a

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Włodzisław Pinczak

*Włodzisław*

inspektor ds. Inwestycji  
  
inż. Michał Woźniczka

## Formularz oferty

\_\_\_\_\_  
Nazwa i adres firmy

Gmina Stęszew  
ul. Poznańska 11  
62-060 Stęszew

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

za cenę:

brutto: \_\_\_\_\_ zł słownie: \_\_\_\_\_

Termin wykonania zamówienia: \_\_\_\_\_

Okres gwarancji: \_\_\_\_\_

Osoba do kontaktów z Zamawiającym: \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_ nr faxu \_\_\_\_\_

**Jednocześnie oświadczam/y że:**

firma wymieniona powyżej:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu,
- zapoznałem się z dokumentacją i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Osoby upoważnione do podpisania oferty:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
miejsowość, data

\_\_\_\_\_  
pieczętka i podpis upoważnionego  
przedstawiciela firmy

Załącznik Nr 3.

.....  
(miejscowość i data)

## OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKACH NA RZECZ GMINY STĘSZEW

\_\_\_\_\_  
Nazwa i adres firmy

Gmina Stęszew  
ul. Poznańska 11  
62-060 Stęszew

Oświadczam, że **nie zalegam** z podatkami na rzecz Gminy Stęszew.

\_\_\_\_\_  
miejscowość, data

\_\_\_\_\_  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela firmy

Załącznik Nr 4.

.....  
(miejscowość i data)

## OŚWIADCZENIE O ZALEGANIU W PODATKACH NA RZECZ GMINY STĘSZEW

\_\_\_\_\_  
Nazwa i adres firmy

Gmina Stęszew  
ul. Poznańska 11  
62-060 Stęszew

Oświadczam, że zalegam z podatkami na rzecz Gminy Stęszew,  
na                      kwotę                      : \_\_\_\_\_ zł,  
słownie: \_\_\_\_\_

Odsetki: \_\_\_\_\_ zł,  
słownie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Jednocześnie oświadczam/y że:**

Wyrażam/y zgodę na odliczenie zaległej kwoty podatku, wraz z odsetkami, z należności za wykonanie Zamówienia pod nazwą: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
miejscowość, data

\_\_\_\_\_  
pieczęćka i podpis upoważnionego  
przedstawiciela firmy

## Formularz oferty

| Lp   | Kod                    | Opis  | Jm                | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |
|------|------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|---------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                 | 5           | 6                 | 7       |
| 1    |                        | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>   |                   |             |                   |         |
| 1.1  | KNR 4-03 1114-0100     | Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych   | m                 | 30,000      |                   |         |
| 1.2  | KNR 4-03 1107-0600     | Demontaż korytek instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 29 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa   | m                 | 30,000      |                   |         |
| 1.3  | KNR 4-03 1122-0300     | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A  | szt.              | 5,000       |                   |         |
| 1.4  | KNR-W 4-03 1125-0100   | Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A. Ilość przyłączonych przewodów - 2, obudowa z tworzywa sztucznego   | szt.              | 13,000      |                   |         |
| 1.5  | TZKBNB cz. V 1001-2330 | Rozebranie odbojnic ściennych ze sklejki drewnianej   | m <sup>2</sup>    | 42,500      |                   |         |
| 2    |                        | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>   |                   |             |                   |         |
| 2.1  | KNNR-W 3 1013-0100     | Zabezpieczenie miejsca remontu folią  | 10 m <sup>2</sup> | 21,670      |                   |         |
| 2.2  | KNR-W 2-02 1510-0700   | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - sufity  | m <sup>2</sup>    | 216,700     |                   |         |
| 2.3  | KNR-W 2-02 1510-0700   | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany  | m <sup>2</sup>    | 370,300     |                   |         |
| 2.4  | KNR-W 2-02 1510-0800   | Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany  | m <sup>2</sup>    | 370,300     |                   |         |
| 2.5  | KNNR 3 0602-0100       | Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunt. siatkach | m <sup>2</sup>    | 6,000       |                   |         |
| 2.6  | NNRNKB 2-02U 2013-0100 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (Orgbud W-wa)                               | m <sup>2</sup>    | 6,000       |                   |         |
| 2.7  | KNR-I 0-23 2611-0100   | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  | m <sup>2</sup>    | 213,600     |                   |         |
| 2.8  | KNR-I 0-23 2611-0200   | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT   | m <sup>2</sup>    | 213,600     |                   |         |
| 2.9  | KNKRB 2 0902-0500      | Tynki mozaikowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie  | m <sup>2</sup>    | 213,600     |                   |         |
| 2.10 | KNKRB 2 1403-0300      | Malowanie farbą olejną chlorokauczukową dwukrotne ościeżnic stalowych drzwi wewn.   | m                 | 60,000      |                   |         |
| 2.11 | KNNR-W 3 1014-0700     | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek   | 10 m <sup>2</sup> | 21,670      |                   |         |
| 2.12 | KNNR-W 3 1014-0200     | Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów  | 10 m <sup>2</sup> | 2,016       |                   |         |
| 2.13 | N.Z. 2-02U 0005-0100   | Oslony na grzejniki szczelinowe, sosnowe (z.11/92)  | m <sup>2</sup>    | 4,500       |                   |         |
| 2.14 | N.Z. 2-02U 0005-0300   | Lakierowanie osłon na grzejniki (z.11/92)   | m <sup>2</sup>    | 4,500       |                   |         |
| 2.15 | KNNR-W 3 0614-0400     | Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30 cm   | m <sup>2</sup>    | 4,300       |                   |         |
| 3    |                        | <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>   |                   |             |                   |         |
| 3.1  | KNNR 5 0204-0100       | Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu betonowym  | m                 | 4,000       |                   |         |
| 3.2  | KNNR 5 0306-0100       | Łączniki instalacyjne natynkowo-wtykowe w puszkach szczękowych  | szt.              | 13,000      |                   |         |
| 3.3  | KNR-W 5-08 0309-0100   | Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uzziemieniem, 2 -biegun.przykręcanych lub przyklejanych, końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm <sup>2</sup> | szt.              | 5,000       |                   |         |
| 3.4  | KNR-W 5-08 0514-0900   | Montaż na gotowym podłożu opraw LED, zawieszanych kwadratowych 4x10W w obudowie z blachy st.z odbłyśnikiem.Podłączenie przelot.   | kpl.              | 22,000      |                   |         |

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: