

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1.1	KNR-W 2-01 0113-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,963		
2		Roboty ziemne				
2.1	KNNR 1 0202-0802	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	m3	1 634,489		
2.2	KNR-W 2-01 0310-0500	Wykopy liniowe głęb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.Grunt suchy kat.III-IV	m3	181,610		
2.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV (do 10 km) - pt. 2.1+2.2	m3	1 816,099		
2.4	KNR-W 2-01 0314-0200	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m,głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką	m2	3 468,200		
2.5	analiza własna	Koszt piasku wraz z dowozem na plac budowy - pełna wymiana gruntu (bez pt. 2.7, 2.8)	m3	946,876		
2.6	KNNR 1 0214-0301	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rownów spycharkami 74kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej - pełna wysokość. Grunt kat.I-II	m3	946,876		
2.7	KNNR 4 1411-0400	Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 15 cm ponad wierzch rury	m3	344,314		
2.8	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	99,000		
3		Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej				
3.1	KNR-W 2-18 0408-0500	Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 315 mm (z otworami na obwodzie 50%)	m	154,500		
3.2	KNR-W 2-18 0408-0400	Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 250 mm (z otworami na obwodzie 50%)	m	808,500		
3.3	KNR-W 2-18 0513-0100	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości do 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową	szt.	29,000		
4		Nawierzchnie - rozbiórki i odtworzenia				
4.1	KNR 2-31 0204-0100	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm, po wykopach (kliniec granitowy 4-31,5 mm)	m2	1 492,500		
4.2	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - cała droga 6m szer. (kliniec granitowy 4-31,5 mm)	m2	4 285,500		
5		Dodatkowe				
5.1	KNR 2-01 0605-0100	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające.Średnice otworów od 150 do 500 mm.	r-g	130,000		
5.2	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl.	1,000		
5.3	wycena indywidualna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Łódzkiej	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: