

Ogłoszenie nr 87356 - 2017 z dnia 2017-05-24 r.

Gmina Stęszew
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11
NIP 777 31 41 373
tel./fax 61 8 19-71-41

Stęszew:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514717

Data: 23/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Stęszew, Krajowy numer identyfikacyjny 63125852000000, ul. ul. Poznańska 11, 62060 Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 8197141, e-mail przetargi@steszew.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.steszew.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy. CPV 45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Lokalizacja: Miejscowość: Witobel, gmina Stęszew powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zakres prac: Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na: 1) Wykonanie odwodnienia na odcinkach studni: odcinki: D2-D3 od 13,5 metra; D3-D14; D4-D.5; D10-10.02, D12-D12.1; D13-D13.1; D15-d22.; 2) dokumentacja powykonawcza 3) tymczasowa organizacja ruchu na ul. Łódzką Zestawienie robót Lp Kod Opis Jm Ilość robót 1 2 3 4 5 1 Roboty pomiarowe 1.1 KNR-W 2-01 0113-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym km 0,963 2 Roboty ziemne 2.1 KNNR 1 0202-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m³ 1 634,489 2.2 KNR-W 2-01 0310-0500 Wykopy liniowe głęb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamentey,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.Grunt suchy kat.III-IV m³ 181,610 2.3 KNNR 1 0208-0201 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV (do 10 km) - pt. 2.1+2.2 m³ 1 816,099 2.4 KNR-W 2-01 0314-0200 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m,głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką m² 3 468,200 2.5 analiza własna Koszt piasku wraz z dowozem na plac budowy - pełna wymiana gruntu (bez pt. 2.7, 2.8) m³ 946,876 2.6 KNNR 1 0214-0301 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej - pełna wysokość. Grunt kat.I-II m³ 946,876 2.7 KNNR 4 1411-0400 Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 15 cm ponad wierzch rury m³ 344,314 2.8 KNNR 4 1411-0100 Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm m³ 99,000 3 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 3.1 KNR-W 2-18 0408-0500 Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 315 mm (z otworami na obwodzie 50%) m 154,500 3.2 KNR-W 2-18 0408-0400 Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 250 mm (z otworami na obwodzie 50%) m 808,500 3.3 KNR-W 2-18 0513-0100 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości do 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową szt. 12,000 4 Nawierzchnie - rozbiórki i odtworzenia 4.1 KNR 2-31 0204-0100 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm, po wykopach (kliniec granitowy 4-31,5 mm) m² 1 492,500 4.2 KNR 2-31 0204-0500 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - cała droga 6m szer. (kliniec granitowy 4-31,5 mm) m² 4 285,500 5 Dodatkowe 5.1 KNR 2-01 0605-0100 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające.Średnice otworów od 150 do 500 mm. r-g 130,000 5.2 wycena indywidualna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją kpl. 1,000 5.3 wycena indywidualna Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Łódzkiej kpl. 1,000

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy. CPV 45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja: Miejscowość: Witobel, gmina Stęszew powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zakres prac: Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na: 4) Wykonanie odwodnienia na odcinkach studni: odcinki: D2-D3 od 13,5 metra; D3-D14; D4-D.5; D10-10.02, D12-D12.1; D13-D13.1; D15-d22.; 5) dokumentacja powykonawcza 6) tymczasowa organizacja ruchu na ul. Łódzką Zestawienie robót Lp Kod Opis Jm Ilość robót 1 2 3 4 5 1 Roboty pomiarowe 1.1 KNR-W 2-01 0113-0300 Roboty pomiarowe przy

liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym km 0,963 2 Roboty ziemne 2.1 KNNR 1 0202-0802 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV m³ 1 634,489 2.2 KNR-W 2-01 0310-0500 Wykopy liniowe głęb. do 3,0m, szer. 0,8-1,5m o ścianach pion. pod fundamenty, rur., kolektory, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz. Grunt suchy kat. III-IV m³ 181,610 2.3 KNNR 1 0208-0201 Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzonej. Grunt I-IV (do 10 km) - pt. 2.1+2.2 m³ 1 816,099 2.4 KNR-W 2-01 0314-0200 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0m, głęb. do 3,0m, palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką m² 3 468,200 2.5 analiza własna Koszt piasku wraz z dowozem na plac budowy - pełna wymiana gruntu (bez pt. 2.7, 2.8) m³ 946,876 2.6 KNNR 1 0214-0301 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 74kW. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej - pełna wysokość. Grunt kat. I-II m³ 946,876 2.7 KNNR 4 1411-0400 Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 15 cm ponad wierzch rury m³ 344,314 2.8 KNNR 4 1411-0100 Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm m³ 99,000 3 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 3.1 KNR-W 2-18 0408-0500 Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 315 mm (z otworami na obwodzie 50%) m 154,500 3.2 KNR-W 2-18 0408-0400 Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 250 mm (z otworami na obwodzie 50%) m 808,500 3.3 KNR-W 2-18 0513-0100 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie o głębokości do 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową szt. 29,000 4 Nawierzchnie - rozbiórki i odtworzenia 4.1 KNR 2-31 0204-0100 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm, po wykopach (kliniec granitowy 4-31,5 mm) m² 1 492,500 4.2 KNR 2-31 0204-0500 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - cała droga 6m szer. (kliniec granitowy 4-31,5 mm) m² 4 285,500 5 Dodatkowe 5.1 KNR 2-01 0605-0100 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm. r-g 130,000 5.2 wycena indywidualna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją kpl. 1,000 5.3 wycena indywidualna Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Łódzkiej kpl. 1,000

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak